








(VIZ. VÝKR. BOURACÍCH PRACÍ); VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE CHRÁNÍ PŘED POŠKOZENÍM BĚHEM STAVBY (FÓLIE NA OKNA, OCHRANA DLAŽEB ...)

- VE STÁV. MÍSTNOSTECH ,KDE BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY INSTALACÍ, UVÉST VŠE DO PŮVODNÍHO STAVU (VÁP. ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA)
- VŠECHNY DOTČENÉ MÍSTNOSTI BUDOU VYMALOVÁNY (PERLOVÉ BÍLÁ - RAL 1013)
- NÁROŽÍ VYZTUŽIT AL. PROFILY (PROTECTOR)
- OCELOVÉ PŘEKLDY VIZ. VÝPIS MATERIÁLU STATIKY
- NOVÉ PŘÍČKY BUDOU V PŮVODNÍM ZDIVU ZACHYCENY V OZUBECH
- V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	POROBETON. ZDIVO YTONG n. HEBEL (vč. malty)
	LÍCOVÉ ZDIVO (140 x 290 x 65)
	CP (140/290/140)
	KERAM. CIHLY PLNÉ (140/290/65) + MIN. VLNA tl. 50 mm
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NA STÁVAJÍCÍCH PANELECH: ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAYOSAN (POLYSTYR. FAS. DESKY tl. 40mm + ZATEPLOVACÍ OMÍTKA BAYOSAN CST 02, tl.20 mm)

OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE
251 68 p. Štířín, okr. Praha - východ
Stavební úřad


OVĚŘENO
za podmínek uvedených v rozhodnutí
Stavebního úřadu OÚ Kamenice
ze dne 17. V. 2000
čj. SU 250/2001/00
V Kamenici dne 17. V. 2000

±0,00 = 377,15

Okresní úřad Praha - východ
okresní požární rada
OVĚŘENÁ KOPIE
③



Projektový atelier

 PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY BĚLEHRADSKÁ 199/70 120.00 PRAHA 2 TELEFON : 25 53 24 IČO : 45308616 <small>pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, Tel. 02 / 259 324</small>				
VED. PROJEKTANT Ing.arch.Tomáš ŠANTAVÝ	ZODP. PROJEKTANT Ing. T.ŠEDINA Ing. R. SIEBERTOVÁ	HL. ING. PROJEKTU Ing.Pavel HAŠČYN	SPOLUPRÁCE	ČÍSLO ZAKÁZKY 815 078 99 00
STAVEBNÍK: OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE 251 68 ŠTÍŘÍN			DATUM II/2000	
MÍSTO: KAMENICE OKR. PRAHA VÝCHOD			STUPEŇ PROJ. pro P. ST.,ZMĚNA	
AKCE: DOSTAVBA AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KAMENICI			ČÁST S0.2	FORMAT: A4 MĚRITKO: 1:50
VÝKRES: PŮDORYS 1. PATRA			VÝKRES ČÍSLO SA/3	VÝTIS 2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označ.	NÁZEV	Plo. m ²	Podlaha	Strop	Stěny
1.01	CHODBA	39,67	stávající	rastr. podhled	stávající
1.02	UMÝVÁRNA	10,10	doplnit keram. dl.	rastr. podhled	ker.obkl.v.1,5m
1.03	SKLAD	12,39	doplnit sádkobu podl.	váp.štuk.om.	váp.štuk.om.
1.05a	ŠATNA DÍVKY	11,57	09/s guma	rastr. podhled	váp.štuk.om.
1.05b	UMÝVÁRNA DÍVKY	8,55	07/s keram.dlažba	SDK podhled	ker.obkl.v.2,4m
1.06a	ŠATNA CHLAPCI	11,57	09/s guma	rastr. podhled	váp.štuk.om.
1.06b	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8,55	07/s keram.dlažba	SDK podhled	ker.obkl.v.2,4m
1.07	WC CHLAPCI	5,12	07/s keram.dlažba	SDK podhled	váp.št.o.+ker.o.
1.08	WC DÍVKY	8,13	07/s keram.dlažba	SDK podhled	váp.št.o.+ker.o.
1.10	CHODBA	14,47	08/s keram.dlažba	rastr. podhled	váp.štuk.om.
1.13	NÁŘAĎOVNA	10,50	05/s vlysy	váp.štuk.om.	váp.štuk.om.
1.16	STŘECHA VSTUPU	43,20	12/s praný kačírek		
1.17	JÍDELNA	246,63	stávající	stávající	váp.štuk.om.
1.18	GYMNASTICKÝ SÁL	152,8	05/s vlysy	vystérkovat	dř.palubky
1.19	SKLAD ZELENINY	6,81	doplnit keram. dl.	malba	váp.štuk.om.
1.20	SKLAD BRAMBOR	7,26	doplnit keram. dl.	malba	váp.štuk.om.
1.21	KUCHYNĚ	69,89	06/s keram.dlažba	malba	váp.št.o.+ker.o.
1.22	MYTÍ TERMOPORTŮ	7,83	06/s keram. dl.	malba	malba+ker.ob.
1.23	MYTÍ PROVOZ. NÁDOBÍ	17,45	doplnit keram. dl.	malba	malba+ker.ob.
1.24	VÝDEJ JÍDEL	15,44	06/s keram. dl.	malba	váp.št.o.+ker.o.
1.25	MYTÍ STOL. NÁDOBÍ	14,23	06/s keram. dl.	malba	váp.št.o.+ker.o.
1.29	PŘÍPRAVNA ZELENINY	13,18	doplnit keram. dl.	malba	váp.št.o.+ker.o.
1.30	PRÁDELNA	8,55	stávající	malba	váp.štuk.om.
1.32	DENNÍ MÍSTNOST	18,07	stávající	stávající	váp.štuk.om.
1.36	SKLAD S LEDNICEMI	16,00	stávající	malba	malba
1.37	ÚKLID, SKLAD CHEMIE	2,98	doplnit keram. dl.	malba	váp.št.o.+ker.o.
1.12	CHODBA	29,8	stávající	rastr. podhled	malba
1.14	CHODBA	29,8	stávající	rastr. podhled	malba
1.04	SCHODIŠTĚ		10/s teraco	rastr. podhled	malba
1.33	ŠATNA		doplnit keram. dl.		opr.om.a malby

STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI BEZ ÚPRAV

1.09	KABINET				
1.11	CVIČNÁ KUCHYŇ				
1.15	PRŮHLED DO 1. NP				
1.26	SKLAD ODPADU				
1.27	SKLAD OBALŮ				
1.28	CHODBA				
1.31	CHODBA				
1.34	KANCELÁŘ				
1.35	SUCHÝ SKLAD				

POZNÁMKY:

-DRÁŽKY A PRŮRAZY BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZAPLETOVÁNY

-PROSTUPY STROPNÍMI PANELE PROVÉST AŽ PO OVĚŘENÍ POLOHY DUTIN PŘEDPJTÝCH STROPNÍCH PANELE S PIROLL